

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ	Είδος εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	A - 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m³	4.596,00	1,50	6.894,00	
2	A - 2	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m³	691,50	4,66	3.222,39	
3	A - 3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	ΟΙΚ-2227	m³	5,95	27,64	164,46	
4	A - 4	Επένδυση πρανών με φυτική γη	A-24.1	ΟΔΟ-1610	m²	600,00	0,65	390,00	
5	A - 5	Διάθεση προϊόντων ασφάλτου από φρεζάρισμα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση			tn	171,72	1,33	228,39	
6	A - 6	Διάθεση αποξηλωθείσας ασφάλτου και σκυροδεμάτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση			tn	1.664,11	3,02	5.025,61	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :									15.924,85
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β' : ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ									
7	B-1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m3	44,63	94,20	4.204,15	
8	B-2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	m	510,00	9,60	4.896,00	
9	B-3	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενης οδού	B-85 ΣΧ	ΟΔΟ-2548	τεμ.	10,00	80,00	800,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' :									9.900,15
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
10	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	m³	480,00	15,54	7.459,20	
11	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m²	28.290,00	1,56	44.132,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :									51.591,60
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
12	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	58,00	1,00	58,00	
13	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	Δ-2.1	ΟΔΟ-1132	m²	1.800,00	1,15	2.070,00	
14	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m²	21.870,00	1,20	26.244,00	
15	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m²	1.800,00	0,45	810,00	
16	Δ-5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ΟΔΟ-4421Β	ton	181,26	90,39	16.384,09	
17	Δ-6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β	m²	23.670,00	7,86	186.046,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' :									231.612,29
						ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	309.028,89		
						Γ.Ε. & Ε.Ο 18%	55.625,20		
						ΣΥΝΟΛΟ	364.654,09		
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	54.698,11		
						ΣΥΝΟΛΟ	419.352,20		
						ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	2,64		
						ΣΥΝΟΛΟ	419.354,84		
						Φ.Π.Α. 24%	100.645,16		
						ΣΥΝΟΛΟ	520.000,00		

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 08-06-2018ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 08-06-2018
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Σ.Υ.Ε.Ε.Π.Π.ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 08 -06-2018
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.ΚΟΥΓΙΟΥΜΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.