

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Μερικό Σύνολο (€)	Σύνολο (€)	
1. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων και φορτοεκφόρτωση των προϊόντων με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΣΧΕΤ.)	1	ΟΙΚ 22.45 ΣΧ.	ΟΙΚ 2275	m2	480,00	17,24	8.275,20		
2	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους πάσης φύσεως αποβλήτων	2	NETΟΙΚ 20.30.01	ΟΙΚ 2171	m3	33,00	7,50	247,50		
3	Αποξήλωση στοιχείων όψεων (κιγκλιδωμάτων κλπ) προσαρμογή και επανατοποθέτησή τους	3	ΟΙΚ 22.65.02 ΣΧ.	ΟΙΚ-2275	kg	500,00	1,00	500,00		
Μερικό Άθροισμα:									9.022,70	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ										
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	4	ΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	570,00	10,10	5.757,00		
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	5	ΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	m2	570,00	13,50	7.695,00		
Μερικό Άθροισμα:									13.452,00	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
Δ1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ										
6	Φωτιστικό σώμα led οροφής τετράγωνο πλήρως εγκατεστημένο, προς αντικατάσταση φωτιστικού οροφής φθορισμού 4x18W	6	ΑΤΗΕ Ν8972.1.1	ΗΛΜ 059	Τεμ.	21,00	165,00	3.465,00		
7	Φωτιστικό σώμα led οροφής πλήρως εγκατεστημένο, προς αντικατάσταση φωτιστικού οροφής φθορισμού 2x58W	7	ΑΤΗΕ Ν8972.1.3	ΗΛΜ 059	Τεμ.	83,00	90,00	7.470,00		
8	Φωτιστικό σώμα led οροφής πλήρως εγκατεστημένο, προς αντικατάσταση φωτιστικού οροφής φθορισμού 3x36W	8	ΑΤΗΕ Ν8972.1.4	ΗΛΜ 059	Τεμ.	12,00	67,00	804,00		
9	Φωτιστικό σώμα led οροφής πλήρως εγκατεστημένο, προς αντικατάσταση φωτιστικού οροφής φθορισμού 3x58W	9	ΑΤΗΕ Ν8972.1.5	ΗΛΜ 059	Τεμ.	340,00	77,00	26.180,00		
10	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οροφής και μεταφορά του στην αποθήκη.	10	ΑΤΗΕ Ν9412	ΗΛΜ 059	Τεμ.	456,00	10,00	4.560,00		
Δ2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ										
11	Θερμοστατικές βαλβίδες	11	N-1	ΗΛΜ 11	Τεμ.	73,00	50,00	3.650,00		
Δ3. ΨΥΞΗ										
12	Αντλία θερμότητας, διμερούς τύπου (split type heat pump) ψυκτικής απόδοσης 3.50kW, θερμικής απόδοσης 4.00kW	12	ΑΤΗΕ Ν7777.08	ΗΛΜ 32	Τεμ.	4,00	1.050,00	4.200,00		
Δ4. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ										
13	Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος net metering ισχύος 96,25 KWp	13	N-2	ΗΛΜ 50	kWp	96,25	935,06	89.999,53		
Μερικό Άθροισμα:										140.328,53
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ										
14	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	14	ΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	m2	110,85	84,00	9.311,40		
Μερικό Άθροισμα:										9.311,40
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ										
15	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m², με σύστημα θερμοδιακοπής	15	ΟΙΚ 65.01.2	ΟΙΚ 6501	m2	480,00	220,00	105.600,00		
16	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm)	16	N- ΟΙΚ-76.27	ΟΙΚ 7609.2	m2	435,00	45,00	19.575,00		
17	Υδρορροή ανοιχτή	17	ΗΛΜ34	ΗΛΜ34	m	260,00	12,00	3.120,00		
18	Υδρορροή σωληνωτή	18	ΗΛΜ34	ΗΛΜ34	m	220,00	8,40	1.848,00		
Μερικό Άθροισμα:									130.143,00	
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ										
19	Επίστρωση ατλή με ασφαλτόπανο	19	ΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	m2	2.500,00	7,90	19.750,00		
20	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδιών	20	ΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	m2	2.500,00	14,60	36.500,00		
21	Σύστημα θερμοπρόσωσης με ειδικά τεμάχια, με χρήση ικριωμάτων	21	N-ΟΙΚ 79.48.1	ΟΙΚ 7934	m2	1.650,00	43,00	70.950,00		
22	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα	22	N-ΟΙΚ 79.55.1	ΟΙΚ 7934	m2	2.500,00	27,00	67.500,00		
Μερικό Άθροισμα:										194.700,00
ΣΥΝΟΛΟ: 1. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										496.957,63
ΓΕ & ΕΟ 18%									89.452,37	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									586.410,00	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									87.961,50	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									0,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									674.371,50	
ΦΠΑ 24%									161.849,16	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ									836.220,66	

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 30-06-2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΝΕΤΑ ΣΤΑΧΤΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΟΥΤΣΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ