



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της
Δ.Ε. Κρύας Βρύσης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 565.000,00€

CPV: 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα
οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

ΑΡ.ΜΕΛ. 31/2019

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανανέωση και συντήρηση του καταστρώματος τμημάτων οδών του Δήμου τα οποία λόγω εκτεταμένων φθορών και παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας προς τις ιδιοκτησίες ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των οδών συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών του Δήμου.

Το έργο χωροθετείται στην Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα στους οικισμούς Κρύας Βρύσης και Σταυροδρομίου. Περιλαμβάνει εργασίες σε οδούς ασφαλτοστρωμένες, εντός των οικισμών, τμήματα των οποίων έχουν καταστραφεί από τις αλληπάλληλες εκσκαφές δικτύων κοινής ωφελείας ή από άλλες αιτίες και απαιτείται απόξεση ή αποξήλωση του τάπητα, ανακατασκευή των στρώσεων οδοστρωσίας και εκ νέου ασφαλτόστρωση. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση των ασφαλοταπήτων περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές την καθαίρεση του υφιστάμενου τάπητα, την κατά περίπτωση κατασκευή στρώσης στράγγισης ή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, την ασφαλική προεπάλειψη και την κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας. Επίσης έχει προβλεφθεί η απόξεση ορισμένων τμημάτων με αντίστοιχη συγκολλητική επάλειψη και ισοπεδωτική ασφαλική στρώση. Τέλος, έχοντας υπόψη το εκτεταμένο υφιστάμενο δίκτυο αμφίπλευρων ορθογωνικών τάφρων απορροής ομβρίων και των διαμορφωμένων ραμπών στις εισόδους των ιδιοκτησιών, προβλέφθηκαν εργασίες αποκατάστασης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και προσαρμογής της στάθμης υφιστάμενων φρεατίων.

Το μήκος επέμβασης του προς εκτέλεση έργου είναι συνολικά περίπου 3245 μέτρα και αφορά εργασίες σε υφιστάμενες διανοιγμένες οδούς σύμφωνα με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, η χάραξη των οποίων δεν έχει τροποποιηθεί. Επομένως δεν απαιτείται απαλλοτρίωση διότι το έργο θα εκτελεσθεί σε υφιστάμενες οδούς. Επίσης από την μέχρι σήμερα λειτουργία των οδών που θα εκτελεσθεί το έργο δεν έχουν προκύψει ιδιαίτερα προβλήματα πλημμυρικά ή κακής απορροής των όμβριων.

Ο κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV είναι:45233222-1. Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης. Οι εργασίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Τιμολόγιο της μελέτης και θα εκτελεσθούν κατόπιν υποδείξεως από την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 565.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ΣΑΤΑ.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", το Ν. 3463/2006/Α'114 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Γιαννιτσά, 29-11-2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΓΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.