

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
ΟΜΑΔΑ 1η - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ-A-12	ΟΙΚ-2227	1.1	m3	40.00	27.10	1,084.00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-A-2	ΟΔΟ-1123A	1.2	m3	200.00	1.30	260.00	
3	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-B-4.1	ΟΔΟ-3121B	1.3	m3	30.00	12.45	373.50	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 1ης - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								1,717.50
ΟΜΑΔΑ 2η - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ. από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	2.1	m3	42.00	89.80	3,771.60	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος - Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-38.20.03	ΟΙΚ-3873	2.2	kg	550.00	1.01	555.50	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 2ης - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								4,327.10
ΟΜΑΔΑ 3η - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
6	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΔΟ-B-64.2	ΟΙΚ-7914	3.1	m2	105.00	1.80	189.00	
7	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ-74.30.09	ΟΙΚ-7441	3.2	m2	35.00	96.00	3,360.00	
8	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm	ΟΙΚ-74.90.02	ΟΙΚ-7492	3.3	μμ	540.00	12.40	6,696.00	
9	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΟΙΚ-78.95	ΟΙΚ-7316	3.4	m2	40.00	33.70	1,348.00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη	ΟΙΚ-78.96	ΟΙΚ-7452	3.5	m2	250.00	45.00	11,250.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 3ης - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								22,843.00
ΟΜΑΔΑ 4η - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ									
11	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών - Σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΟΙΚ-64.01.02	ΟΙΚ-6402	4.1	kg	280.00	5.30	1,484.00	
12	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-71.22	ΟΙΚ-7122	4.2	m2	80.00	14.00	1,120.00	
13	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ-77.10	ΟΙΚ-7725	4.3	m2	140.00	3.90	546.00	
14	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδόσωληνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΠΡΣ-B10.1	ΟΙΚ-5104	4.4	τεμ.	3.00	190.00	570.00	
15	Μεταλλικός εξαγωνικός κάδος απορριμάτων με καπάκι	ΠΡΣ-B11.5	ΟΙΚ-5104	4.5	τεμ.	5.00	300.00	1,500.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 4ης - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ								5,220.00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
ΟΜΑΔΑ 5η - Η/Μ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ									
16	Σιδηροστάς μονόφωτος	ΑΤΗΕ 9322.2.1 σχετ.	ΑΤΗΕ 9322.2.1 σχετ.	5.1	τεμ.	6.00	487.80	2,926.80	

17	Σωληνώσεις DN/OD Φ90	ΥΔΡ 6711.1 σχετ.	ΥΔΡ 6711.1 σχετ.	5.2	μμ	20.00	8.22	164.40	
18	Σωληνώσεις DN/OD Φ50	ΥΔΡ 6711.1 σχετ.	ΥΔΡ 6711.1 σχετ.	5.3	μμ	110.00	7.49	823.90	
19	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4	ΑΤΗΕ 8774.6.3	ΑΤΗΕ 8774.6.3	5.4	μμ	100.00	8.22	822.00	
20	Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5	ΑΤΗΕ 8774.3.2	ΑΤΗΕ 8774.3.2	5.5	μμ	40.00	4.93	197.20	
21	Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5	ΑΤΗΕ 8774.3.1	ΑΤΗΕ 8774.3.1	5.6	μμ	30.00	4.18	125.40	
22	Χάλκινος αγωγός 16 τ.χ.	ΑΤΗΕ 8757.2.21	ΑΤΗΕ 8757.2.21	5.7	μμ	130.00	2.04	265.20	
23	Ηλεκτρικός πίναξ	ΟΔΟ-Z-4.1	ΗΛΜ 52	5.8	τεμ.	1.00	2,360.00	2,360.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 5ης - Η/Μ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ								7,684.90
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
ΟΜΑΔΑ 6η - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
24	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ-Α7	ΠΡΣ-1620	6.1	m2	360.00	1.50	540.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 6ης - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								540.00
ΟΜΑΔΑ 7η - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
25	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ-Γ1	ΠΡΣ-1140	7.1	στρ.	0.36	105.00	37.80	
26	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	ΠΡΣ-Γ4	ΠΡΣ-1620	7.2	m2	360.00	0.25	90.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 7ης - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								127.80
ΟΜΑΔΑ 8η - ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ									
27	Δένδρα κατηγορίας Δ3	ΠΡΣ-Δ1.3	ΠΡΣ-5210	8.1	τεμ.	34.00	12.50	425.00	
28	Δένδρα κατηγορίας Δ5	ΠΡΣ-Δ1.5	ΠΡΣ-5210	8.2	τεμ.	4.00	45.00	180.00	
29	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	ΠΡΣ-Δ2.2	ΠΡΣ-5210	8.3	τεμ.	90.00	4.30	387.00	
30	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ-Δ7	ΠΡΣ-1710	8.4	m3	30.00	8.50	255.00	
31	Προμήθεια φυτικής γης	ΠΡΣ-Δ8	ΠΡΣ-1620	8.5	m3	65.00	6.00	390.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 8ης - ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ								1,637.00
ΟΜΑΔΑ 9η - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
32	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	ΠΡΣ-Ε2.1	ΠΡΣ-5130	9.1	τεμ.	90.00	0.75	67.50	
33	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ-Ε2.2	ΠΡΣ-5120	9.2	τεμ.	38.00	2.00	76.00	
34	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ-Ε9.5	ΠΡΣ-5210	9.3	τεμ.	35.00	1.30	45.50	
35	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	ΠΡΣ-Ε9.6	ΠΡΣ-5210	9.4	τεμ.	3.00	3.00	9.00	
36	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	ΠΡΣ-Ε11.1.2	ΠΡΣ-5240	9.5	τεμ.	38.00	4.00	152.00	
37	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΠΡΣ-Ε13.2	ΠΡΣ-5510	9.6	στρ.	0.36	5,500.00	1,980.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 9ης - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								2,330.00
ΟΜΑΔΑ 10η - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
38	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	ΠΡΣ-ΣΤ4.8.1	ΠΡΣ-5530	10.1	στρ.	0.72	55.00	39.60	
39	Φυτοποροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχανήμα	ΠΡΣ-ΣΤ5.3	ΠΡΣ-5560	10.2	στρ.	0.72	50.00	36.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 10ης - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								75.60
ΟΜΑΔΑ 11η - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ									
40	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	ΠΡΣ-Η1.1.2	ΗΛΜ 8	11.1	m	150.00	0.35	52.50	

41	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	ΠΡΣ-Η1.1.3	ΗΛΜ 8	11.2	m	150.00	0.45	67.50	
42	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm, με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, με απόσταση σταλακτών 50cm	ΠΡΣ-Η8.2.3.2	ΗΛΜ 8	11.3	m	120.00	0.53	63.60	
43	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γρاناζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, με σώμα ανύψωσης 10cm, πλαστικό	ΠΡΣ-Η8.3.2.1	ΗΛΜ 8	11.4	τεμ.	15.00	30.00	450.00	
44	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	ΠΡΣ-Η9.1.1.1	ΗΛΜ 8	11.5	τεμ.	4.00	32.00	128.00	
45	Πηνία ηλεκτροβανών 24V AC	ΠΡΣ-Η9.1.4.1	ΗΛΜ 8	11.6	τεμ.	4.00	10.00	40.00	
46	Πηνία ηλεκτροβανών συγκράτησης (latching)	ΠΡΣ-Η9.1.4.2	ΗΛΜ 8	11.7	τεμ.	4.00	15.00	60.00	
47	Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, 4 ελεγχόμενων ηλεκτροβανών	ΠΡΣ-Η.9.2.3.3	ΗΛΜ 52	11.8	τεμ.	1.00	170.00	170.00	
48	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, 50x60 cm, 6 ηλεκτροβανών	ΠΡΣ-Η.9.2.13.4	ΗΛΜ 8	11.9	τεμ.	4.00	45.00	180.00	
	Άθροισμα ΟΜΑΔΑΣ 11ης - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ								1,211.60
	Άθροισμα Κύριες Εργασίες								47,714.50
	ΓΕ & ΟΕ 18,00%								8,588.61
	Μερικό Σύνολο								56,303.11
	Απρόβλεπτα 15%								8,445.47
	Σύνολο (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)								64,748.58
	Αναθεώρηση								1,918.09
	Σύνολο Δαπανών χωρίς Φ.Π.Α.								66,666.67
	ΦΠΑ 23,00%								15,333.33
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ								82,000.00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Παπαστεργίου Κωνσταντίνος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΔΑΜΙΔΟΥ - ΣΑΝΤΙΝΙ ΛΟΥΤΣΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

